

Ermittlung der Mengen- und Verteilungsschlüssel:

Frischwassermengen lt. städt. Fortschreibung (Stand: 04.10.2007)			
AA 50	Kleinkläranlagen	124.312 m ³	
AA 52	Grube bis 5 cbm	525 m ³	
AA 60	Grube über 5 cbm	5.464 m ³	
Summe Kleinkläranlagen / Gruben:		130.301 m³	A
AA 54	Kanal Vollanschluss Anteil SW	608.058 m ³	B
AA 55	Kanal Vollanschluss Anteil RW	608.058 m ³	C
AA 56	Kanal Teilanschluß SW	252.825 m ³	D
AA 57	Kanal Verbandsmitglieder TA SW	52.500 m ³	E
AA 58	Kanal Verbandsmitglieder TA RW	32.912 m ³	F
Summe Kanal:		1.554.353 m³	G

Ermittlung von Verteilungsschlüsseln in Abhängigkeit der Frischwassermengen (A bis G)				
Mengenschlüssel 1 (Frischwasser)	G / (A + G) %		92,27%	Kanal
	A / (A + G) %		7,73%	Gruben
Gebührenzahler-schlüssel 1	(C+F)/G%		41,24%	NW
	(B+D+E)/G%		58,76%	SW
Gebührenzahler-schlüssel 2	A/(A+G)%		7,73%	KKA
	(C+F)/(A+G)%		38,05%	NW
	(B+D+E)/(A+G)%		54,22%	SW
Durchschnittl. Regenwassermenge (1.654.863 m ² * 1,321 m ³)		2.186.074 m ³		m ³
Mengenschlüssel 2	RW	2.186.074 m ³	70,53%	NW
	SW	913.383 m ³	29,47%	SW
Schmutzfracht-schlüssel	RW	218.607 m ³	19,31%	NW
	SW	913.383 m ³	80,69%	SW

Ermittlung von Verteilungsschlüsseln in Abhängigkeit der Flächenversiegelung ("COMUNA"-Erhebung / Versiegelungsschlüssel)			
Öffentliche Flächen	454.525 m ²	27,47%	StrEntw
Private Flächen	1.200.338 m ²	72,53%	NW
Summe Flächen	1.654.863 m ²		

Schlüssel mit festen Prozentanteilen:

Investitionskosten 1 ("COMUNA 3-Kanal")
 Investitionskosten 2 ("COMUNA 2-Kanal")
 Kostenschlüssel RÜB
 Personalkostenschlüssel