

Bernd PRIETZEL

Ausrüstungen für Freizeitanlagen

Schönefelder Chaussee 233, 12524 Berlin

Tel. 0177 269 20 77 Fax 030 63103923

prietzel@versanet.de

Frank Schneider
Heidkamp 12
29345 UnterlüßTel. 05827 / 970 107
0172 35 194 83Fax 05827 / 970 108
f.schneider43@t-online.de

04.02.2012

VARIANTE IIStadt Wipperfürth
Herr Ralf Hagen
Marktplatz 1
51688 Wipperfürth

Seite 1 von 2


ANGEBOT**MODUSAN Ent- und Versorgungsanlagen für Abwasser -
- Frischwasser - Strom auf Reisemobilstellplätzen**

Sehr geehrter Herr Hagen,

als Alternative sende ich Ihnen ein Angebot einer kombinierten Wasser- Elektrosäule mit 7 Steckdosen - beide Säulen und Rinne mit Erdanker - so dass sie ohne bauseitiges Fundament aufgestellt werden können.

Pos.	Stück	Bezeichnung	Preise ab Werk	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis
Modulare Ver- und Entsorgungsanlage					

1.1.1.	1	Modul für die Trinkwasserversorgung, 900mmhoch, vorgehängtes Gehäuse für die Aufnahme des Elektroblocs und der Steuereinheit, komplett aus rostfreiem, geschliffenem Edelstahl 1.4301 V2A, staubdicht und spritzwassergeschützt, Erdanker für die fundamentlose Montage, Elektrobloc mit Sicherungen und FI-Schalter sowie automatisch regelnder Rohrbegleitheizung 12 m, Einschaltung bei 5°C, stabiler Kugelwasserhahn mit Rohrbelüfter für die Wasserentnahme, KFR-Ventil mit Entleerungsventil, 1/2"-Wasserführung, Isolierung der gesamten Wasserführung durch PU-Schaumstoff, alle Wasserarmaturen DVGW-geprüft, Servicetür für den Elektrobloc und Serviceluke für die Wasserinstallation, gleichschließende und hochwertige Sicherheitsschlösser, geschützte Anbringung aller Bedienungselemente zum Schutz vor Vandalismus und Wittereinflüssen, elektrische Ausstattung nach DIN VDE 0100-708, 7 CEE Wechselstromdosen mit Steuerung durch Zeitautomaten für 1 EURO-Münzen, die sowohl Wasser- als auch Stromentnahme regelt, mit Schiebeschalter zum Einstellen der Entnahmezeiten von 1 bis 63 Minuten für Wasser und für Strom von 6 oder 8 Stunden, Münzeinwurf bis 240 Stunden möglich, werkseitig auf 10 Minuten für Wasser und 8 Stunden für Strom eingestellt elektrische Ausstattung auf der Grundlage der DIN VDE 0100-708, Sicherungen 13A, Zuführung 5x10mm²	1771,00		2804,00
1.1.2.	1	Beleuchtung aus robustem Material, mit stromsparenden LED-Leuchten 1x1W, Bedienfeld und Umgebung ausleuchtend WAHLPOS., nur EP		162,00	0,00
1.1.3.	1	„Kaffee Taste“ zur kurzzeitigen kostenlosen Entnahme kleiner Wassermengen, mit Zwangspause nach jeder Entnahme, um Missbrauch zu verhindern, WAHLPOS., nur EP		182,00	0,00
1.1.4.	1	Münzzähler , nicht manipulierbar, zur Einnahmekontrolle, WAHLPOS., nur EP		124,00	0,00
1.1.5.	1	Schloss mit Aufbohrschutz , für Geldfach nur EP		43,00	0,00

←
Bauhzeichnung

Zwischensumme 2804,00

Bernd PRIETZEL Fortsetzung Angebot Sanitär- und Elektroausrüstung Seite 2 von 2


Pos.	Stück	Bezeichnung	Preise netto ab Werk	Einzelpreis	EUR	Gesamtpreis
Zwischensumme						2804,00
1.2.		Modul für die Abwasserentsorgung				
1.2.1.	1	ENTLEERUNGSSÄULE für Toilettenkassetten, 900 mm hoch, komplett aus rostfreiem Edelstahl 1.4301, Schliff, integrierter <i>Erdanker</i> 600 mm, gemeinsame Spülung von Entleerungsschacht und Toilettenbehältern durch DVGW-geprüften <i>Druckspüler</i> mit <i>Spiralschlauch</i> , 3/4"-Wasserführung, <i>Service Luke</i> für Installation und Wartung, mit hochwertigem Sicherheitsschloss, gleich schließend mit den übrigen Schlössern, <i>Isolierung</i> durch PU-Schaumstoff, <i>winterfest</i> durch <i>Rohrbegleitheizung</i>				894,00
						
1.2.2.	1	Abwasserrinne überfahrbar mit Betonunterkonstruktion (LxB = 1000 x 600 mm) für ebenerdige Wassereinleitung, rostfreier Edelstahl 1.4301 glatte Oberfläche zur Vermeidung von Schmutzanhaftung, mit untergesetzter <i>Einleitungsrinne</i> und Rohrstützen für Abwasserrohrmuffe DN 110				791,00
						
1.2.3.	1	Abwasserschleppen zur Aufnahme des Abwassers, aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 mit der Entleerungssäule verbunden durch einen 2 m langen Flexschlauch, WAHLPOS., nur EP		311,00		0,00
Gesamt 1. netto Wasser- und Stromversorgung und Abwasserentsorgung						4489,00

alternativ mit Abwasserschleppen EUR 4009,00

Hinzu kommen Transportkosten von ca. EUR 350,00 und 19% MwSt.
Lieferzeit: 3-4 Wochen.

Mit freundlichem Gruß

Frank Schneider



brutto

5.341,91