

Dachausbau zum Lehrerzimmer
 Umbau Antoniusschule über der Pausenhalle zum größeren Lehrerzimmer

Stand RGM 20.05.2015

Anlage 1

	G. P.	
Bauantrag und Brandschutzkonzept und Wärmeschutz....	120.000,00 €	Auftragsvergabe Architekt, Brandschutzingenieur, Statik, Wärmeschutz, Vermesser...
Sicherung durch Absperrung und Gerüsterstellung	18.000,00 €	Im Bestand hat eine Absicherung zu erfolgen und eine Gerüsterstellung
Abbruch und Entsorgung	28.000,00 €	Abbruch und Entsorgung für den Neuaufbau der Gauben und des Drempel und Sicherung im Bestand der Duschen, WC Anlagen und Umkleiden
Rohbau Neuaufbau der Drempel und Fußpunkte	55.000,00 €	Die Drempel erhalten eine Erhöhung und es erfolgt eine Verstärkung der Bestandskonstruktion, Ringanker, Stützen, Fundamente in der Pausenhalle
Wärmedämmarbeiten teils mit Aufdachdämmung	22.000,00 €	Wärmedämmarbeiten nach neuer DIN teils mit Aufdachdämmung
Dachdecker und Zimmerarbeiten	85.000,00 €	Es erfolgt eine neue Zimmerwerkskonstruktion mit Dampfsperre und Abdichtung und Dachdeckerarbeiten in Anpassung an den Bestand sowie eine Zinkverkleidung der Gauben
Innenausbau	35.000,00 €	Verkleidungen mit Rigipskonstruktionen und Schallschutzverkleidung und teils Brandschutzverkleidungen
Estricharbeiten und Bodenbelag	29.000,00 €	Es erfolgt ein wärmegeprägter Estrich und ein Bodenbelag aus Mipolam
Schlosserarbeiten	17.000,00 €	Zum Flur erfolgt eine Brandschutztüre mit Größenanpassung zum Fluchtweg und neue Stahlstützen zum Schulhof mit Tiefbauarbeiten
Fenster und Sonnenschutz	37.000,00 €	Alu-Fensteranlage mit elektrischen Sonnenschutz zu beiden Seiten
Stahlfuchttreppe	14.000,00 €	Stahlfuchttreppe aus Brandschutzgründen zum Schulhof mit Fundamenten und Sicherung vor Einbruch
Anstricharbeiten	13.000,00 €	Eine Raufasertapete mit Anstrich und Bearbeiten im Bestand
Außendämmputz an den Drempeln mit Übergang und Anpassung im Bestand	45.000,00 €	Ein Außendämmputz an den Drempeln und den Beton-Untersichten und den Übergängen im Bestand
Brandschutztüre mit Bearbeiten	2.400,00 €	Brandschutztüre zum Bestand einschließlich der Türvergrößerung und Bearbeiten
Heizung Sanitärarbeiten	35.000,00 €	Erweiterung der Heizungsanlage, neue Heizkörper und neue Leitungsverlegung da zur Zeit in dem Bereich nichts vorhanden
Elektroarbeiten	22.000,00 €	Elektroinstallation und Beleuchtung mit Energiesparleuchten und Bewegungsmelder
Möbel und Einrichtung	12.000,00 €	Einbauschränke und Möbelerweiterung
Reinigung	6.000,00 €	Zwischen- und Endreinigung
Unvorhergesehenes	5.000,00 €	
	Summe	600.400,00 €