

Vor Freigabe eines Bauabschnitt ist komplett herzustellen hierzu gehören die Deckschicht, die Bankette, Angleichungsarbeiten an Straßen und Zufahrten, die Markierung und Beschilderung sowie die Schutzplanken. Die Zuwegung für Anlieger ist zu gewährleisten. Die Umleitungsbeschilderung ist entsprechend dem Baufortschritt an zu passen. Aufstellung der Hinweistafeln min. 1 Woche vor Baubeginn

Anlage 2

