



II - Stadtentwässerung

Haushaltsplanung 2020, Teilplan 1.11.02 Stadtentwässerung

Hier: nachträgliche Mittelbereitstellung für Kanalsanierung Lenneper Straße

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	13.02.2020	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	18.02.2020	Entscheidung

Beschlussentwurf:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von € 220.000,00 für Planung und Bau eines Mischwasserkanals in der Lenneper Straße.

Finanzielle Auswirkungen:

Die erforderlichen Investitionsmittel werden über den Veränderungsnachweis für das Haushaltsjahr 2020 planmäßig bereit gestellt.

Demografische und inklusive Auswirkungen:

keine

Begründung:

Im Zuge der Kanalsanierung in der Lenneper Straße im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts (InHK), wurde der Neubau der Verrohrung des Weinbachs erforderlich. Hierüber wurde der Bauausschuss regelmäßig informiert. In Folge dieser Erneuerung hatte sich auch der Umfang der Kanalsanierung entsprechend geändert. Ursprünglich sollte der sanierte Mischwasserkanal wieder an den Bestand im Bereich des Gehweges angebunden werden. Bedingt durch den Umstand, dass im Gehwegbereich entlang der Lenneper Straße bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt zahlreiche Versorgungsleitungen untergebracht sind, wurde für die Zukunft eine Alternativtrasse für den städtischen Mischwasserkanal gesucht. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass künftig im Gehwegbereich auch noch die Breitbandversorgung untergebracht werden soll.

Vor dem geschilderten Hintergrund soll der Mischwasserkanal künftig außerhalb des Gehwegbereichs trassiert werden. Als neue Kanaltrasse wurde die Fahrbahn der Lenneper Straße ausgewählt und im Bereich des Parkplatzes soll der Kanal in Zukunft

über die Hauptfahrspur verlaufen. Die neue Trassierung wurde bereits bei der fertiggestellten Kanalsanierungsmaßnahme entsprechend berücksichtigt. Denn der sanierte Kanalabschnitt endet nunmehr auf dem Parkplatz und wurde nur provisorisch an den Bestand im Gehweg angeschlossen (Anlage 1).

Ursprünglich war es geplant, den Mischwasserkanal entlang der Lenneper Straße zu einem späteren Zeitpunkt zu sanieren. Bedingt durch den Umstand, dass der Parkplatz in der Lenneper Straße im größeren Umfang saniert werden soll, ist es vorgesehen, den Neubau des Mischwasserkanals in 2020 zu realisieren. Der hierfür erforderliche Gesamtinvestitionsaufwand wird auf € 220.000,00 veranschlagt. Die Bereitstellung der Mittel wird hiermit erbeten.

Anlagen:

Lageplan mit Verlauf des Kanalbestands sowie der zukünftigen Kanaltrasse