

Kostenschätzung

Projekt: KGS Antonius Wipperfurth

15. Januar 2020

BV: Brandschutzsanierung

KG	Kurztext	Erläuterung	Menge	EP	GP
Kostenschätzung gem. DIN 276 - Kosten im Bauwesen					
Brandschutztechnische Ertüchtigung					
430	Lufttechnische Anlagen				
431	Lüftungsanlagen	RWA-Anlagen	1,00	32.800,00 €	32.800,00 €
440	Starkstromanlagen				
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	Promat-Abkofferung für Leitungen in notwendigen Fluren	1,00	56.300,00 €	56.300,00 €
445	Beleuchtungsanlage	Sicherheitsbeleuchtung	1,00	43.200,00 €	43.200,00 €
446	Blitzschutzanlagen	Auffangeinrichtung, Ableitungen, Erdungen, Potenzialausgleich	1,00	59.000,00 €	59.000,00 €
450	Fernmelde- und informations-technische Anlagen				
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlage	Brandmeldeanlage; eine elektroakustische Anlage ist nicht kalkuliert, die Alarmierung findet durch die Sirenen der Brandmelder statt.	1,00	82.500,00 €	82.500,00 €
490	Sonstige Maßnahmen für tech. Anlagen				
494	Abbruchmaßnahmen	Demontagearbeiten	1,00	12.800,00 €	12.800,00 €
Kosten KG 400					
	Gesamtsumme Netto				286.600,00 €
	Mwst 19 %				54.454,00 €
	Gesamtsumme Brutto				341.054,00 €